



# OBEC KOTEŠOVÁ

Obecný úrad Kotešová, 013 61 Kotešová 325, 041/5575843

## Zmluva o dielo

Na základe ustanovenia § č. 536 a nasl. Obchodného zákonníka sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli uzatvoriť zmluvu o diele, dohodli si v nej tieto práva a povinnosti a dali jej tento obsah:

### Čl. I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

##### 1.1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Kotešová**  
So sídlom: 013 61 Kotešová č. 325  
Zastúpený: PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta obce  
IČO: 00 321389  
DIČ: 2020626454  
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s., pobočka Bytča,  
IBAN: SK26 0200 0000 0016 4555 3651  
Tel: 041/5575843  
Elektronická pošta: ocukotesovaail.t-com.sk

##### 1.2. Zhotoviteľ:

Názov: **KOMSTAV MT, s.r.o.**  
Sídlo: Kuzmányho 525/36, 036 01 Martin  
Štatutárny zástupca: Tomáš Beharka – konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: SLSP a.s.  
IBAN: SK65 0900 0000 0051 4478 3094  
IČO: 51703653  
DIČ: 2120753635  
IČ DPH: SK2120753635

Spoločnosť zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 70033/L

### Čl. II.

#### PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Zhotoviteľ sa na základe výzvy zverejnenej zo dňa 30.3.2020 a výsledkov verejného obstarávania zo dňa 16.04.2020 touto zmluvou zaväzuje za podmienok v nej ustanovených vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v zmluve a objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela dohodnutú v zmluve riadne a včas.

### Čl. III.

#### PREDMET DIELA

- 3.1. Zabezpečenie stavebných prác spojených s Opravou havarijnej situácie strešnej konštrukcie na 4. triednej budove Základnej škole s materskou školou Kotešová 378, na parcele 646/1 vo vlastníctve obce Kotešová, ktoré budú obsahovať stavebné a klampiarské práce, kompletná výmena strešnej krytiny, v zmysle podmienok stanovených vo výzve v rámci dodržania technologických postupov a použitých materiálov, ďalej v zmysle víťaznej ponuky predloženej do súťažných podmienok, na základe výkazu výmer a materiálov, ktoré boli uvedené v priloženom rozpočte, ktorý vypracovala p. Zuzana Cmarková – stavebný cenár, Ev. č. 684.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady a zodpovednosť.

#### ČI. IV. DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote od 1. 5. 2020 do 31.8. 2020.
- 4.2. Termín ukončenia a odovzdania diela sa predĺži o dobu, po ktorú zhotoviteľ nezávisle na svojej vôli z dôvodu vyššej moci, pri ktorých nie je možné dodržať predpísaný technologický postup prác, neočakovaných nevyhnutných prác najviac, ak vzniknú počas rekonštrukčných prác, nebude môcť pokračovať v plnení zmluvy. Dobu trvania vzniknutých prác navyše budú zmluvné strany odsúhlasovať v zázname z ohliadky stavby.
- 4.3. Ak zhotoviteľ vykoná dielo a pripraví ho na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.

#### ČI. V. CENA ZA DIELO

- 5.1. Cena diela je dohodnutá podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. a vykonávací vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa rozpočtu vo výške **85.002,99 EUR** (slovom: Osemdesiatpäťtisíc dva EUR a 0,99 centov) ako konečná cena.
- 5.2. Cena diela je podľa platnej legislatívy:  
Cena diela bez DPH: 70.835,82 EUR  
DPH 20%: 14.167,17 EUR  
**Celková cena diela : 85.002,99 EUR**
- 5.3. Cenou diela sa rozumie cena všetkých požadovaných prác podľa rozpočtu, ktorý bol súčasťou súťažných podkladov.
- 5.4. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela špecifikovaného v čl.III. Cena dodávky a práce nad rámec vymedzený v čl.III. tejto zmluvy - navyše práce - nie je zahrnutá v cene diela. Podkladom pre uhradenie navyše prác bude platný očíslovaný dodatok k tejto zmluve.
- 5.5. Požiadavky objednávateľa na prípadné práce navyše a zmeny musia byť pred ich realizáciou objednávateľom a zhotoviteľom odsúhlasené písomne. Cena prípadných navyše prác a materiálov bude stanovená dohodou zmluvných strán na základe záznamu z ohliadky miesta realizácie diela, vypracovania cenovej ponuky a podpísaného Dodatku tejto zmluve.
- 5.6. Ak objednávateľ nebude požadovať dohodnutý rozsah prác, alebo počas vykonávania uvedených prác sa zistí, že v skutočnosti bola urobená menšia výmera a množstvo použitého materiálu, objednávateľ si vyhradzuje právo ponížiť konečnú sumu vyplatenú zhotoviteľovi o cenu, ktorá bude vyrátaná na základe skutočne vykonaných prác.

#### ČI. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom, v termíne splatnosti uvedenej na faktúre. Ku faktúre je zhotoviteľ povinný priložiť potvrdený krycí list rozpočtu, súpis vykonaných prác a dodávok. Až po ich odsúhlasení zo strany objednávateľa bude faktúra uhradená.
- 6.2. Faktúra bude obsahovať údaje stanovené účtovnými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 6.3. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie.
- 6.4. Pre účel tejto zmluvy sa splatná splátka ceny diela považuje za zaplatenú momentom pripísania peňažného plnenia vo výške dohodnutej splátky na účet zhotoviteľa.

## **Čl. VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy.
- 7.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na dodané dielo 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.3. Pri zistení akejkoľvek vady je objednávateľ povinný bezodkladne po zistení vady uplatniť svoj nárok zo zodpovednosti za vady dodaného diela písomnou reklamáciou, v ktorej uvedie podrobný popis vady a nárok, ktorý si voči zhotoviteľovi z tohto dôvodu uplatňuje. Reklamáciu je objednávateľ povinný doručiť zhotoviteľovi poštou na adresu uvedenú v zmluve v čl. I.. Zhotoviteľ je povinný neodkladne preveriť oprávnenosť reklamácie objednávateľa a po jej vyhodnotení v prípade oprávnenosti reklamácie dohodnúť s objednávateľom spôsob a termín jej vybavenia.
- 7.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť čo v najkratšom technicky možnom čase.

## **Čl. VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA**

- 8.1. Miestom realizácie prác je objekt 4. triednej budovy Základnej školy s materskou školou Kotešová 378, na parcele 646/1 vo vlastníctve obce Kotešová. Obecného úradu v Kotešovej č. 325, parc. C-KN 1/1.
- 8.2. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 8.4. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, od dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť fotografie súčasného stavu a po vykonanej oprave havarijnej situácie pre potreby objednávateľa a kontrolných orgánov.
- 8.6. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke a užívaniu diela. Tieto zjavné vady musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Dielo nebude prevzaté objednávateľom v prípade nedorobkov.
- 8.7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a v šeoobecne záväznými normami a predpismi.

## **Čl. IX. UKONČENIE A ODOVZDANIE DIELA**

- 9.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť z tejto zmluvy odovzdaním diela objednávateľovi. O odovzdaní a prevzatí diela objednávateľ a zhotoviteľ vyhotovia protokol, ktorý bude podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom.
- 9.2. Protokol bude okrem základných údajov o objednávateľovi, zhotoviteľovi a predmete diela obsahovať:
  - zhodnotenie kvality diela,
  - súpis zistených väd a nedorobkov a dohodu o dobách ich odstránenia,
  - prehlásenie zhotoviteľa o odovzdaní hotového diela,
  - prehlásenie objednávateľa o prevzatí hotového diela.

## Čl. X. SANKCIE

- 10.1. V prípade porušenia povinnosti objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela v dohodnutej lehote splatnosti, zaväzuje sa zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú pokutu o výške 0,07% dlžnej sumy (nezaplatená cena diela v lehote splatnosti) za každý deň omeškania s plnením.
- 10.2. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odovzdať dielo včas, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,07% z celkovej ceny diela ceny uvedenej v čl.V. bod 5.1. za každý týždeň omeškania.

## Čl. XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 11.2. Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.1. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, musí byť súčasťou tejto zmluvy aj spôsob úpravy ceny. Táto zmluva je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 11.3. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za vady dodaného diela, za omeškanie s vykonaním diela a tiež za škodu podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

## Čl. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmiernom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v Slovenskej republike.
- 12.2. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a súvisiacimi normami a technickými predpismi týkajúcimi sa predmetu diela.
- 12.3. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými očíslovanými dodatkami, ktoré odsúhlasia obe strany.
- 12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom túto dobrovoľne, vlastnoručne podpísali. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
- 12.5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ obdrží 1 výtlačok.

V Kotešovej dňa 20. 4. 2020

Obec Kotešová  
V zastúpení starostom obce  
PhDr., Mgr. Peter Mozolík

Objednávateľ




V Kotešovej dňa 20. 4. 2020

KOMSTAV MT, s.r.o.  
v zastúpení konateľom spoločnosti  
Tomáš Beharka

Zhotoviteľ

KOMSTAV MT, s.r.o.  
Kuzmányho 36, 036 01 Martin  
IČO: 51 703 653 DIČ: SK20753635

### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : <b>Oprava havarijnej situácie strešnej konštrukcie na 4. triednej budove ZŠ s MŠ Kotešová 378</b>				Miesto:			
				JKSO :	JKSO:		
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 2.4.2020				
Odberateľ:	<b>Obec Kotešová</b>		IČO: 00321389				
	Kotešová 325, 013 61 Kotešová		DIČ: 2020626454	IČ DPH:			
Dodávateľ:	<b>KOMSTAV MT, s.r.o.</b>		IČO: 51703653				
	Kuzmányho 525/36, 036 01 Martin		DIČ: 2120753635	IČ DPH:	SK2120753635		
Projektant:			IČO:				
			DIČ:				
			IČ DPH:				
			0				
			0				
			0				
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	Individuálne náklady	
1	HSV:	12 115,21	0,00	12 115,21	6	IN celkom 0,00	
2	PSV:	40 786,22	10 772,21	51 558,43	7		
3	MCE:	4 105,97	3 056,21	7 162,18	8		
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9		
5	Súčet:	57 007,40	13 828,42	70 835,82	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00	
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby				<b>D</b>	N - ostatné náklady	
11	NUS celkom			0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozp 0,00	
12					17	ON celkom 0,00	
13					18		
14					19		
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19: 0,00	
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:				<b>E</b>	Celkové náklady
podpis:						21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 70 835,82
dátum:						22	DPH 1. sadzba 14 167,17
						23	DPH 2. sadzba 0,00
						24	Sučet riadkov 21 až 23: 85 002,99
						<b>F</b>	
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum: 20.4.2020				dátum: 20.4.2020			
pečiatka:				pečiatka:			
 <b>OBEC KOTEŠOVÁ</b> 013 61				<b>KOMSTAV MT, s.r.o.</b> Kuzmányho 36, 036 01 Martin IČO: 51 703 653 DIČ: 2120753635			



Odberateľ: Obec Kotešová  
Projektant:  
Dodávateľ: KOMSTAV MT, s.r.o. Martin

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 02.04.2020

Stavba : Oprava havarijnej situácie strešnej konštrukcie na 4. triednej budove ZŠ s MŠ Kotešová.  
Objekt : Architektonicko-stavebná časť.


#### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh
				Spolu	Spolu	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 538,85	0,00	2 538,85	0,68240	0,000	88,237
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9 576,36	0,00	9 576,36	3,69300	0,000	469,735
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	12 115,21	0,00	12 115,21	4,37540	0,000	557,972
762 - Konštrukcie tesárske	7 810,44	4 257,85	12 068,29	9,53468	5,141	408,398
764 - Konštrukcie klampiarske	19 005,89	631,15	19 637,04	2,48648	3,272	189,547
765 - Krytiny tvrdé	3 276,49	0,00	3 276,49	0,16946	0,000	22,072
766 - Konštrukcie stolárske	2 744,83	5 883,21	8 628,04	0,01071	1,875	169,623
783 - Nátery	7 948,57	0,00	7 948,57	0,64346	0,000	346,330
PRÁCE A DODÁVKY PSV	40 786,22	10 772,21	51 558,43	12,84479	10,289	1 135,970
<b>Za rozpočet celkom:</b>	<b>52 901,43</b>	<b>10 772,21</b>	<b>63 673,64</b>	<b>17,22018</b>	<b>10,289</b>	<b>1 693,942</b>



  
**KOMSTAV MT, s.r.o.**  
Kuzmányho 36, 036 01 Martin  
IČO: 51 703 653 DIČ: 2120753635

Odberateľ: Obec Kotešová  
 Projektant:  
 Dodávateľ: KOMSTAV MT, s.r.o. Martin



Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 02.04.2020

**KOMSTAV MT, s.r.o.**  
 Kuzmányho 36, 036 01 Martin  
 IČO: 51 703 653 DIČ: 2120753635

Stavba : Oprava havarijnej situácie strešnej konštrukcie na 4. triednej budove ZŠ s MŠ Kotešová.  
 Objekt : Architektonicko-stavebná časť.

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	45.41.10 61099-1111	Zakryvanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	130,000	m2	1,40	182,00	20
2	011	62144-8122	Omietka vonk. podhľadov silikónová hr. 2 mm s penetráciou 2,5*1,4*25 = 87,500	87,500	m2	15,70	1 373,75	20
3	011	45.41.10 6248-1119	Potiahnutie vonk. podhľadov sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu s prichytením	87,000	m2	11,30	983,10	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>2 538,85</b>			<b>2 538,85</b>	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
4	003	45.25.10 94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m (12+26)*2*8,5-(9*8,5)-(6*8,5/2) = 544,000	544,000	m2	2,00	1 088,00	20
5	003	45.25.10 94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031 544*2 = 1088,000	1 088,000	m2	1,50	1 632,00	20
6	003	45.25.10 94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	544,000	m2	1,10	598,40	20
7	003	45.25.10 94195-5103	Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 4,5 m v podkrovi pri výmene krokiev (25,2+9)*2*2 = 136,800	136,800	m2	6,90	943,92	20
8	003	45.25.10 94494-1103	Ochranné zábradlie na leš. rúrkových konštr. dvojtyčové (22,91+13)*2 = 71,820	71,820	m	2,95	211,87	20
9	014	45.45.13 95290-01201	Očistenie drevených častí krovu pred náterom 428,447*2 = 856,894	856,894	m2	3,20	2 742,06	20
10	011	45.45.13 95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m 24,3*9,75 = 236,925	236,925	m2	3,10	734,47	20
11	013	45.11.11 97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	10,289	t	14,00	144,05	20
12	013	45.11.11 97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	10,289	t	8,00	82,31	20
13	013	45.11.11 97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	10,289	t	11,00	113,18	20
14	013	45.11.11 97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km 10,289*9 = 92,601	92,601	t	0,40	37,04	20
15	013	45.11.11 97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	10,289	t	40,00	411,56	20
16	014	45.41.10 99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	4,375	t	28,00	122,50	20
17	000	45.45.13 99999-0004	HSV, HZS - práce nešpecifikované v cenníkových položkách	50,000	hod	14,30	715,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>9 576,36</b>			<b>9 576,36</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>12 115,210</b>			<b>12 115,21</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
762 - Konštrukcie tesárske								
18	762	45.22.11 76233-1924	Vyrezanie časti streš. väzby prier. plocha reziva 120-224 cm2, dĺžky nad 8 m 210 = 210,000	210,000	m	4,10	861,00	20
19	762	45.22.11 76233-2932	Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha 120-224 cm2 210 = 210,000	210,000	m	10,70	2 247,00	20
20	MAT	605180360	Hranol stavebný SM 1 tr. 130/100mm 210*0,1*0,13*1,1 = 3,003	3,003	m3	260,00	780,78	20
21	762	45.22.11 76234-1210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek na zraz (12*8)-(2*0,45*2)-(0,8*1,2*8) = 86,520	420,767	m2	5,00	2 103,84	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

KOMSTAV MT, s.r.o.  
Kuzmányho 36, 036 01 Marín  
IČO: 51 702 658 DIČ: 2190753635

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merit jednotka	Jednotková cena	DPH %
			(26,515+14,75)*8,1/2*2 = 334,247				
22	MAT	20.10.10 605127310	Doska SM omietaná 1 24-32 420,767*0,025*1,06 = 11,150	11,150	m3	260,00	2 899,00 20
23	762	45.22.11 76234-2204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	420,767	m2	1,10	462,84 20
24	MAT	. . 605180936	Lata strešná smreková 60x40mm 420,767*2*0,04*0,06*1,06 = 2,141	2,141	m3	270,00	578,07 20
25	762	45.22.11 76234-2811	Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm *A* 428,447 = 428,447	428,447	m2	1,00	428,45 20
26	762	45.22.11 76234-2812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm (konalaty)	428,447	m2	1,00	428,45 20
27	762	45.22.11 76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov 3,003+11,15+2,141 = 16,294	16,294	m3	50,00	814,70 20
28	762	45.42.13 99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m 762 - Konštrukcie tesárske spolu:	116,041	%	4,00	464,16 20
				<b>12 068,29</b>			<b>12 068,29</b>
		764 - Konštrukcie klampiarske					
29	764	45.22.13 76417-11021	Ocef. streš. krytina so stojatou drážkou Ruuki CLASSIC 40 428,447-(0,8*1,2*8) = 420,767	420,767	m2	30,00	12 623,01 20
30	MAT	. . 999764000	Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	5,000	%	126,23	631,15 20
31	764	. . 76417-2073	Ruukki odkvapové lemovanie (12+26,515)*2 = 77,030	77,030	m	6,50	500,70 20
32	764	. . 76417-2078	Ruukki nárožie vrátane tesnenia 8,1*4 = 32,400	32,400	m	15,50	502,20 20
33	764	. . 76417-2084	Ruukki hrebeň z hrebenáčov hladkých 14,7 = 14,700	14,700	m	14,00	205,80 20
34	764	. . 76417-2106	Ruukki odvetranie hrebeňa	2,000	kus	16,50	33,00 20
35	764	. . 76417-2110	Ruukki lemovanie komína (2+0,45)*2*0,5*2 = 4,900	4,900	m2	45,30	221,97 20
36	764	. . 76417-2130	Ruukki snehová zábrana tyčová (12,25+25,5)*2 = 75,500	75,500	m	28,40	2 144,20 20
37	764	45.22.12 76431-1832	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine *A* (12*8)+(26,515+14,75)*8,1-(2*0,45*2) = 428,447	428,447	m2	1,90	814,05 20
38	764	45.22.13 76435-2811	Klamp. demont. žľaby polkruhové (26,71+12)*2 = 77,420	77,420	m	1,30	100,65 20
39	764	45.22.13 76435-9811	Klamp. demont. kotlík konický	2,000	kus	1,70	3,40 20
40	764	45.22.13 76445-4802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových 8,2*2 = 16,400	16,400	m	1,20	19,68 20
41	764	45.22.13 76445-6855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových	2,000	kus	1,50	3,00 20
42	764	45.22.13 76445-6856	Klamp. demont. kolien horných kruhových d-200 2*2 = 4,000	4,000	kus	1,30	5,20 20
43	764	45.22.13 76475-1113	Ruukki Siba rúry odkvapové d 120 mm vr. objímok 8,2*3 = 24,600	24,600	m	15,90	391,14 20
44	764	45.22.13 76475-1133	Ruukki Siba koleno rúry odkvapovej d 120 mm 3*2 = 6,000	6,000	kus	15,60	93,60 20
45	764	45.22.13 76475-1143	Ruukki Siba výtokové koleno odkvapové d 120 mm	3,000	kus	19,00	57,00 20
46	764	45.22.13 76476-1151	Ruukki Siba žľab pododkapný 150 mm vr. hákov	77,420	m	12,00	929,04 20
47	764	45.22.13 76476-1232	Ruukki Siba kotlík kruh žľab 150 mm	3,000	kus	10,00	30,00 20
48	764	45.22.13 99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m 764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	193,088	%	1,70	328,25 20
				<b>19 637,04</b>			<b>19 637,04</b>
		765 - Krytiny tvrdé					
49	765	45.22.12 76590-1146	Zakr šikm striech podstr hydroizol fólia Dörken Delta MAXX X	420,767	m2	6,80	2 861,22 20
50	765	45.22.12 76590-1341	Odstránenie podstrešnej fólie	428,447	m2	0,55	235,65 20
51	765	45.22.12 99876-5201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m 765 - Krytiny tvrdé spolu:	30,969	%	5,80	179,62 20
				<b>3 276,49</b>			<b>3 276,49</b>
		766 - Konštrukcie stolárske					
52	766	45.42.13 76642-1812	Demontáž obloženia podhľadov z panelov pl. nad 1,5m2 *poškodeného podhľadu z OSB dosiek po výmene 26 ks krokiev"	78,125	m2	5,00	390,63 20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			25*2,5*1,25 = 78,125					
53	766	45.42.13 76642-2343	Montáž oblož. podhř. jedn. z aglomer. dosák pl. nad 1,5m <sup>2</sup>	78,125	m <sup>2</sup>	9,00	703,13	20
54	MAT	20.20.13 6072A0205	Doska drevoštiepková OSB 3 - 18 mm (2500x1250mm)	82,813	m <sup>2</sup>	8,00	662,50	20
			78,125*1,06 = 82,813					
55	766	45.42.13 76642-7112	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhřadov	117,188	m	10,00	1 171,88	20
			78,125*1,5 = 117,188					
56	MAT	... 605180937	Lata strešná smreková 60x50mm	0,373	m <sup>3</sup>	270,00	100,71	20
			117,188*0,06*0,05*1,06 = 0,373					
57	766	... 76667-3110	Montáž strešného okna do krytiny plochej 78 x 98 cm	8,000	kus	54,00	432,00	20
58	MAT	... 6114E0203	Okno strešné Velux bezúdržbová povrch. úprava GLU MK06 0061 kyvné homé ovládanie 78x118cm	8,000	kus	475,00	3 800,00	20
59	MAT	... 6114E0401	Lemovanie plochá krytina Velux EDS MK06 do 16mm 78x98cm	8,000	kus	130,00	1 040,00	20
60	MAT	... 6114E0652	Golier hydroizolačný Velux BFX MK04 1000	8,000	kus	35,00	280,00	20
61	766	45.42.13 99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	85,808	%	0,55	47,19	20
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	<b>8 628,04</b>			<b>8 628,04</b>	
			783 - Nátery					
62	783	45.44.22 78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	1 892,516	m <sup>2</sup>	4,20	7 948,57	20
			"hranolov" 428,447*2 = 856,894					
			"debnenia" 420,767*2 = 841,534					
			"laty" 420,767*2*0,2+117,188*0,22 = 194,088					
			783 - Nátery spolu:	<b>7 948,57</b>			<b>7 948,57</b>	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	<b>51 558,43</b>			<b>51 558,43</b>	
			Za rozpočet celkom:	<b>63 673,64</b>			<b>63 673,64</b>	



KOMSTAV MT, s.r.o.  
Kuzmányho 36, 036 01 Martin  
IČO: 51 703 653 DIČ: 2120753635

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Oprava havarijnej situácie strešnej konštrukcie na 4. triednej budove Základnej školy s MŠ Kotešová 378		Miesto:					
Objekt : Bleskozvod.		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 2.4.2020				
Odberateľ:	<b>Obec Kotešová</b>	IČO: 00321389					
	Kotešová 325, 013 61 Kotešová	DIČ: 2020626454	IČ DPH:				
Dodávateľ:	<b>KOMSTAV MT, s.r.o.</b>	IČO: 51703653					
	Kuzmányho 525/36, 036 01 Martin	DIČ: 2120753635	IČ DPH: SK2120753635				
Projektant:		IČO:					
		DIČ:	IČ DPH:				
1 M3 OP	8 595	1 M	8 595				
1 M2 ZP	8 595		0				
1 M2 UP	8 595		0				
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Konštrukcie</b>	<b>Špecifikovaný materiál</b>	<b>Spolu ZRN</b>	<b>B</b>	<b>IN - Individuálne náklady</b>	
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	0,00
3	MCE:	4 105,97	3 056,21	7 162,18	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	4 105,97	3 056,21	7 162,18	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
<b>C</b>	<b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b>				<b>D</b>	<b>ON - ostatné náklady</b>	
11	Zariadenie staveniska		0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18	Projektové práce	0,00
14			0,00%	0,00	19		0,00
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			<b>E</b>	<b>Celkové náklady</b>	
podpis:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:	7 162,18
dátum:					22	DPH 20% z:	7 162,18
					23	DPH 0% z:	0,00
					24	Sučet riadkov 21 až 23:	8 594,62
					<b>F</b>	<b>Odpočít - pripočít</b>	0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:		20.4.2020		dátum:		20.4.2020	
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Obec Kotešová  
Projektant:  
Dodávateľ: KOMSTAV MT, s.r.o. Martin

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 02.04.2020

Stavba : Oprava havarijnej situácie strešnej konštrukcie na 4. triednej budove ZŠ s MŠ Kotešová.  
Objekt : Bleskozvod.


#### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v T	Suť v T	Nh Spolu
				Spolu	Spolu	
M21 - 155 Elektromontáže	3 755,42	3 056,21	6 811,63	0,35151	0,000	0,000
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	350,55	0,00	350,55	0,00000	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M	4 105,97	3 056,21	7 162,18	0,35151	0,000	0,000
<b>Za rozpočet celkom:</b>	<b>4 105,97</b>	<b>3 056,21</b>	<b>7 162,18</b>	<b>0,35151</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



Handwritten signature  
KOMSTAV MT, s.r.o.  
Kuzmányho 36, 036 01 Martin  
IČO: 51 703 653 DIČ: 2120753635

Odberateľ: Obec Kotešová  
 Projektant:  
 Dodávateľ: KOMSTAV MT, s.r.o. Martin



Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 02.04.2020

**KOMSTAV MT, s.r.o.**  
 Kuzmányho 36, 036 01 Martin  
 IČO: 51 703 653 DIČ: 2120753635

Stavba : Oprava havarijnej situácie strešnej konštrukcie na 4. triednej budove ZŠ s MŠ Kotešová.  
 Objekt : Bleskozvod.

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
M21 - 155 Elektromontáže								
1	921	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	45,000	m	1,90	85,50	20
2	MAT	3549000A01	Drôt uzemňovací FeZn D10 45*0,62 = 27,900	27,900	kg	1,90	53,01	20
3	921	210220101	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	200,000	m	7,80	1 560,00	20
4	MAT	3549001A70	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8 200*0,62 = 124,000	124,000	kg	5,90	731,60	20
5	MAT	354901Z20	podpera vedenia púod krytínu UNI snap 204926	70,000	kus	4,50	315,00	20
6	MAT	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni 202900	90,000	kus	11,00	990,00	20
7	921	210220201	Montáž zvodovej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na hrebeň strechy	3,000	kus	27,80	83,40	20
8	921	210220231	Montáž zvodovej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na hrebeň strechy, na stojan	8,000	kus	12,60	100,80	20
9	MAT	354902Z07	Tyč zvodová Jt-Rd 16/1500 Al	8,000	kus	19,60	156,80	20
10	MAT	354902Z08	Tyč zvodová Jt-Rd 16/3000 Al	3,000	kus	100,00	300,00	20
11	MAT	354902Z41	Držiak izolačný	7,000	kus	20,00	140,00	20
12	MAT	354902Z43	držiak uchytný na stenu	7,000	kus	14,20	99,40	20
13	921	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	60,000	kus	3,80	228,00	20
14	MAT	354903Z01	Svorka pre zvodové tyče SJ 01	12,000	kus	1,30	15,60	20
15	MAT	354903Z20	Svorka spojovacia SS	60,000	kus	0,65	39,00	20
16	MAT	354903Z23	Svorka žľabová pre pripojenie odkvapových žľabov SO	8,000	kus	1,05	8,40	20
17	MAT	3549040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	8,000	kus	1,25	10,00	20
18	921	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	35,000	kus	5,50	192,50	20
19	921	210220361	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	7,000	kus	22,80	159,60	20
20	MAT	3549040A05	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)	7,000	kus	1,35	9,45	20
21	MAT	3549050A03	Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	7,000	kus	17,60	123,20	20
22	921	210220372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky, s držiakmi, do muriva	8,000	kus	13,70	109,60	20
23	MAT	3549060A02	Uholník ochranný (FeZn) : OU 2 (2m)	8,000	kus	5,30	42,40	20
24	MAT	3549060A10	- držiak ochranného uholníka (FeZn) : DOU vr.1 (D8x80+vrut 100)mm	16,000	kus	1,20	19,20	20
25	921	210220391	Vodivé spojenie ochrannej rúrky s vodičom - obojstranné	12,000	kus	9,60	115,20	20
26	921	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	7,000	kus	2,80	19,60	20
27	MAT	3549071A01	Štítko označovacie (FeZn)	7,000	kus	0,45	3,15	20
28	921	210220431	Tvarovanie montážneho dielu - zvodovej tyče, ochrannej rúrky, uholníka	7,000	kus	4,46	31,22	20
29	921	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	60,000	hod	13,00	780,00	20
30	921	213291000	Spracovanie revízie a vypracovanie správy	1,000	sub	290,00	290,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				<b>6 811,63</b>			<b>6 811,63</b>	
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach								
31	946	460200233	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 50 [cm], zemina tr.3	57,000	m	4,25	242,25	20
32	946	460560233	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 50 [cm], zemina tr.3	57,000	m	1,90	108,30	20
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				<b>350,55</b>			<b>350,55</b>	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				<b>7 162,18</b>			<b>7 162,18</b>	
<b>Za rozpočet celkom:</b>				<b>7 162,18</b>			<b>7 162,18</b>	