

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**  
zo dňa 27. 1. 2020

uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**Článok 1**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:**

Sídlo:	Obec Kotešová Kotešová 325, 013 61 Kotešová
IČO:	00321389
DIČ:	2020626456
Zastúpený :	PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. Bytča
Číslo účtu:	1713166451
IBAN:	SK52 0200 0000 0017 1316 6451
Osoby oprávnené jednať v :	
- zmluvných veciach:	PhDr. Mgr. Peter Mozolík
- realizačných veciach:	PhDr. Mgr. Peter Mozolík
Telefón:	041/5575843
E-mail:	<a href="mailto:ocukotesova@mail.t-com.sk">ocukotesova@mail.t-com.sk</a>

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:**

Sídlo:	STAMAT, s.r.o., Na Sahare 1159/23, 014 01 Bytča
IČO :	36427853
IČ DPH:SK	SK2021968674
Zastúpený:	Ing. Miloš Tichý - konateľ
Bankové spojenie:	SLSP, a.s. Bytča
Číslo účtu:	0423352198/0900
IBAN:	SK29 0900 0000 0004 2335 2198
Osoby oprávnené jednať v :	
-zmluvných veciach:	Ing. Miloš Tichý
-realizačných veciach:	Ing. Miloš Tichý
Telefón:	0903558558
Email:	<a href="mailto:stamatby@stamatby.sk">stamatby@stamatby.sk</a>
Zapísaný v registri:	OR Okresný súd Žilina, Vložka číslo: 15942/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Článok 2**  
**Predmet zmeny a doplnenia**

1) Tento Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 27. 1. 2020 sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona číslo 343/2015 Z. z. v platnom znení o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona o VO v rámci projektu s názvom „Zvyšovanie kvality života v Obci Kotešová riešením problematiky predprimárneho vzdelávania“.

2) Zmluvné strany sa dohodli na úprave podrobného položkovitého rozpočtu stavby a teda aj celkovej sumy za zhotovenie diela. Zmeny, ktoré sú v novom rozpočte, vyplývajú z nutných technických riešení pre realizáciu stavebných prác a následne potrebných zmien v realizácii diela na základe kontrolných dní na stavbe konaných 2. 6. 2020 a 1.7.2020.

### Článok 3 Zmena zmluvnej ceny

1) Zmluvné strany sa dohodli na úprave podrobného položkovitého rozpočtu stavby a teda aj celkovej sumy za zhotovenie diela. Zmeny, ktoré sú v novom rozpočte, vyplývajú z nutných technických riešení pre realizácii stavebných prác a následne potrebných zmien v realizácii diela na základe kontrolného dňa na stavbe 2. 6. 2020, ktoré verejný obstarávateľ - investor nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Rozpočet po úprave, ktorý vypracovala p. Zuzana Cmarková – stavebný cenár, Ev. č. 684, sa vypúšťa z pôvodného rozpočtu ako „mínusového“ suma vo výške – 21 127,68 € bez DPH, suma s DPH je vo výške – 25 353,22 € (slovom dvadsaťpäťtisíc tristošesťdesiattri eur, dvadsaťdva centov) a rozpočet, ktorý sa nahrádza ako „plusový“ je suma vo výške + 46 534,41 € bez DPH, suma s DPH je vo výške + 55 841,29 (päťdesiatpäťtisícosemstoštyridsaťjeden eur, dvadsaťdeväť centov), tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1 ku zmluve.

2) Celkový rozpočet zo Zmluvy o dielo zo dňa 27. 1. 2020, v článku 4 sa mení nasledovne:

a/ pôvodný rozpočet:

4.1.1	cena diela bez DPH	169 962,70 eur
4.1.2	DPH	33 992,54 eur
4.1.3	cena diela spolu s DPH	203 955,24 eur

b/ nový rozpočet po úprave:

4.1.1	cena diela bez DPH	195 369,43 eur
4.1.2	DPH	39 073,88 eur
4.1.3	cena diela spolu s DPH	234 443,31 eur

3) Uvedená cena diela po zmene v rozpočte vo výške 195 369,43 € (slovom stodeväťdesiatpäťtisícristošesdesiatdeväť eur, štyridsaťtri centov) bez DPH, cena s DPH 234 443,31 € (slovom dvestotridsaťštyritisícštyristoštyridsaťtri eur, tridsaťjeden centov) je konečná cena za dielo bez možnosti ďalšieho navýšenia.

4) Zmluvné strany sa dohodli na základe vykonaného kontrolného dňa na stavbe dňa 1. 7. 2020 na zmene materiálov položkovitým rozpočte uvedených v položkách č. 159 a č. 160 po dôkladnej analýze projektovej dokumentácie v súvislosti s navrhovanými vykurovacími telesami VK 21/600/800 úzke v počte 3 ks a VK 21/600/1600 v počte 7 ks, vzhľadom na výšku parapety okna 600 mm od podlahy, nie je vhodné použiť tento typ vykurovacích telies, nakoľko by ich výška od podlahy presahovala do značnej miery výšku parapetu pred oknom z vnútornej strany. Z uvedeného dôvodu po odbornej konzultácii stavebného dozoru, osoby zaoberajúcej sa vykurovacími telesami, projektantom Ing. Ivanom Mikulom a rozpočtárkou p. Zuzanou Cmarkovou, ako aj vzhľadom na technické vykurovacie parametre, budú použité nové vykurovacie telesá a to KLASIK 22 /500/700 široké v počte 3 ks a KLASIK 22/500/1400 v počte 7 ks. V rozpočte, ktorý bol víťazným rozpočtom priloženým v súťažných podkladoch firmou STAMAT, s.r.o. Bytča, sa v rozpočtových položkách č. 159 a č. 160 vykoná zmena, ktorá nebude mať vplyv na cenu diela ani kvalitu dodaných materiálov nasledovne:

Pôvodné znenie v rozpočte v položkách č. 159 a č. 160

159	484	4845395500	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad VKP 21K 600x800 úzke	ks	3,000	100,00	300,00
160	484	4845396150	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad VKP 21K 600x1600	ks	7,000	155,00	1 085,00

Nové znenie v rozpočte v položkách č. 159 a č. 160

159	484	4845395500	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad KLASIK 22/500/700 široké	ks	3,000	100,00	300,00
160	484	4845396150	Vykurovacie telesá oceľové doskové Korad KLASIK 22/500/1400 široké	ks	7,000	155,00	1 085,00

#### Článok 4 Ostatné náležitosti zmluvy

1) Ostatné ustanovenia tejto Zmluvy, o dielo, zo dňa 27. 1. 2020, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

#### Článok 5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27. 1. 2020 nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2) Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27. 1. 2020 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

3) Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27. 1. 2020 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po overení verejného obstarávania sprostredkovateľským orgánom.

4) Zhotoviteľ stavebných prác pri realizácii diela „**PRÍSTAVBA A NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V KOTEŠOVEJ**“, s ktorým sa uzatvára tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27. 1. 2020, je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávkami tovarov, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorými sú: poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov, osoby prizvané orgánmi uvedenými príslušnými právnymi predpismi SR a ES a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

V Kotešovej dňa 17. 7. 2020

Zhotoviteľ:

**STAMAT, s.r.o.**  
Na Sahare 1159/23, 014/01 Bytča  
IČO: 36 427 853  
DPH: SK2021968574

.....  
Ing. Miloš Tichý  
STAMAT, s.r.o. - konateľ

Kotešová dňa 17. 7. 2020

Objednávateľ:

.....  
PhDr. Mgr. Peter Mozolík  
starosta





*Handwritten signature*

Stavba : Prístavba a nadstavba MŠ Kotešová.	Miesto:
Objekt : Nerealizované práce - odpočet.	JKSO :
Rozpočet:	Zmluva č.:
Spracoval:	Dňa: 2.6.2020
Odberateľ:	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ:	IČO:
	DIČ:
Projektant:	IČO:
	DIČ:


A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	-18 609,24		-18 609,24	6	Práce nadčas
2	PSV:	-532,29	-1 986,15	-2 518,44	7	Murárske výpomocy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	-19 141,53	-1 986,15	-21 127,68	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: -21 127,68
dátum:		22	DPH 20% z: -21 127,68 -4 225,54
		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23: -25 353,22
		F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis: <i>[Signature]</i>	podpis: <i>[Signature]</i>
dátum: 2.6.2020	dátum: 2.6.2020
pečiatka:	pečiatka:



**STAMAT, s.r.o.**  
 Na Sahare 1159/23, 014 01 Bytča  
 IČO: 36 427 853  
 IČ DPH: SK2021968674

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 02.06.2020

Stavba : Prístavba a nadstavba MŠ Kotešová.  
Objekt : Nerealizované práce - odpočet.

ROZPOČET ZC

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	-16 309,69	0,00	-16 309,69	-93,85919	0,000	-443,756
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	-2 299,55	0,00	-2 299,55	0,00000	0,000	-232,958
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	-18 609,24	0,00	-18 609,24	-93,85919	0,000	-676,714
712 - Povlakové krytiny spolu:	-513,75	-441,40	-955,15	-0,12901	0,000	-38,383
713 - Izolácie tepelné spolu:	-18,54	-1 544,75	-1 563,29	-1,55363	0,000	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu:	-532,29	-1 986,15	-2 518,44	-1,68264	0,000	-38,383
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	-532,29	-1 986,15	-2 518,44	-1,68264	0,000	-38,383
Rozpočet celkom:	-19 141,53	-1 986,15	-21 127,68	-95,54184	0,000	-715,097



**STAMAT, s.p.o.**  
Na Sádkach 1159/23, 014 01 Bytča  
IČO: 36 427 853  
IČ DPH: BK2021968674



Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 02.06.2020

Stavba : Prístavba a nadstavba MŠ Kotešová.  
Objekt : Nerealizované práce - odpočet.

ROZPOČET ZC **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
1	011	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30 $-177,558 \cdot 0,18 = -31,960$	-31,960	m3	155,00	-4 953,80	20
2	011	411354175	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	-177,558	m2	9,00	-1 598,02	20
3	011	411354176	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	-177,558	m2	2,20	-390,63	20
4	011	411354262	Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. pozink. v. vlny 80 mm hr. 1 mm $-14,22 \cdot 10,72 = -152,438$ $-3,20 \cdot 7,85 = -25,120$	-177,558	m2	21,00	-3 728,72	20
5	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI $-(177,558 \cdot 5,91) / 1000 = -1,049$	-1,049	t	1 100,00	-1 153,90	20
6	011	413321414	Nosníky, vence zo železobetónu tr. C25/30 "zlá výmera v zadani" $-0,448 = -0,448$	-0,448	m3	155,00	-69,44	20
7	011	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	-30,341	m2	21,50	-652,33	20
8	011	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	-30,341	m2	3,60	-109,23	20
9	011	413351211	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	-30,341	m2	12,30	-373,19	20
10	011	413351212	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	-30,341	m2	3,00	-91,02	20
11	011	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov, vencov BSt 500 (10505)	-0,897	t	1 490,00	-1 336,53	20
12	011	430321313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20 $-(0,3 \cdot 0,16 \cdot 1,3 \cdot 22) = -1,373$ $-(1,31 \cdot 2,9 \cdot 0,17 \cdot 1) = -0,646$ $-(3,8 \cdot 1,6 \cdot 0,17) = -1,034$ $-(1,65 \cdot 1,3 \cdot 0,17) = -0,365$	-3,418	m3	148,00	-505,86	20
13	011	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505) $-3,418 \cdot 0,095 = -0,325$	-0,325	t	1 650,00	-536,25	20
14	011	431351125	Debnenie podest krivočiarych s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie $-1,3 \cdot 3,8 = -4,940$ $-1,29 \cdot 2,9 = -3,741$ $-1,0 \cdot 1,3 = -1,300$ $-3,8 \cdot 1,6 = -6,080$ $-1,3 \cdot 1,95 = -2,535$	-18,596	m2	32,00	-595,07	20
15	011	431351126	Debnenie podest krivočiarych s podpernou konštr. do 4 m odstránenie	-18,596	m2	2,80	-52,07	20
16	011	434351145	Debnenie stupňov krivočiarych zhotovenie $-1,3 \cdot 3,75 = -4,875$ $-3,26 \cdot 0,85 = -2,771$	-7,646	m2	18,60	-142,22	20
17	011	434351146	Debnenie stupňov krivočiarych odstránenie	-7,646	m2	2,80	-21,41	20
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>				-16 309,69			-16 309,69	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
18	014	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	-93,859	t	24,50	-2 299,55	20
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>				-2 299,55			-2 299,55	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>				-18 609,24			-18 609,24	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>71 - IZOLÁCIE</b>								
<b>712 - Povlakové krytiny</b>								
19	712	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	-213,237	m2	2,30	-490,45	20

## ROZPOČET ZC

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
20	MAT	693665160	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 500g/m2 -213,237*1,15 = -245,223	-245,223	m2	1,80	-441,40	20
21	712	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m <b>712 - Povlakové krytiny spolu:</b>	-9,318 % -955,15		2,50	-23,30 -955,15	20
			<b>713 - Izolácie tepelné</b>					
22	MAT	631415110	Nobasil MPN hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	-177,558	m2	8,70	-1 544,75	20
23	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m <b>713 - Izolácie tepelné spolu:</b>	-15,448 % -1 563,29		1,20	-18,54 -1 563,29	20
			<b>71 - IZOLÁCIE spolu:</b>	-2 518,44			-2 518,44	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>	-2 518,44			-2 518,44	
			<b>Rozpočet celkom:</b>	-21 127,68			-21 127,68	



**STAMAT, s.r.o.**  
Na Saháre 1159/23, 014 01 Bytča  
IČO: 36 427 853  
IČ DPH: SK2021968674








Stavba : Prístavba a nadstavba MŠ Kotešová.	Miesto:	
Objekt : Nové konštrukcie.	JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:
Odberateľ:	IČO:	Dňa: 2.6.2020
	DIČ:	
Dodávateľ:	IČO:	
	DIČ:	
Projektant:	IČO:	
	DIČ:	


A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	10 420,38		10 420,38	6	Práce nadčas
2	PSV:	10 974,25	25 139,78	36 114,03	7	Murárske výpomocce
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	21 394,63	25 139,78	46 534,41	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

E	Celkové náklady
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 46 534,41
22	DPH 20% z: 46 534,41 9 306,88
23	DPH 0% z:
24	Súčet riadkov 21 až 23: 55 841,29
F	Odpočít - prípočet

odberateľ, obstarávateľ podpis:  dátum: 2.6.2020 pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: 2.6.2020 pečiatka:
	  

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 02.06.2020

Stavba : Prístavba a nadstavba MŠ Kotešová.  
Objekt : Nové konštrukcie.

ROZPOČET ZC

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	8 342,93	0,00	8 342,93	47,61745	0,000	231,993
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	871,71	0,00	871,71	1,59704	0,000	18,263
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	1 205,74	0,00	1 205,74	0,00000	0,000	122,149
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	10 420,38	0,00	10 420,38	49,21449	0,000	372,405
712 - Povlakové krytiny spolu:	3 192,00	799,01	3 991,01	0,01332	0,000	122,306
713 - Izolácie tepelné spolu:	644,42	8 940,45	9 584,87	0,14272	0,000	32,557
71 - IZOLÁCIE spolu:	3 836,42	9 739,46	13 575,88	0,15603	0,000	154,863
762 - Konštrukcie tesárske spolu:	1 303,62	928,72	2 232,34	0,00000	0,000	74,517
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	674,11	0,00	674,11	0,33279	0,000	21,528
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	4 669,74	14 471,60	19 141,34	7,04301	0,000	148,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu:	6 647,47	15 400,32	22 047,79	7,37580	0,000	244,045
783 - Nátery spolu:	490,36	0,00	490,36	0,04388	0,000	20,416
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:	490,36	0,00	490,36	0,04388	0,000	20,416
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	10 974,25	25 139,78	36 114,03	7,57572	0,000	419,324
Rozpočet celkom:	21 394,63	25 139,78	46 534,41	56,79021	0,000	791,729



**STAMAT, s.r.o.**  
Na Sahare 1159/23, 014 01 Bytča  
IČO: 36 127 853  
IČ DPH: SK2021968674

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 02.06.2020

Stavba : Prístavba a nadstavba MŠ Kotešová.

Objekt : Nové konštrukcie.

ROZPOČET ZC Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
1	011	411321414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30 *PB1* 5,18*1,45*0,14 = 1,052 *PB2* 1,95*1,30*0,14 = 0,355	1,407	m3	155,00	218,09	20
2	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie *PB1a PB2* (5,18+1,45)*0,14 = 0,928 (1,95+1,30)*0,14 = 0,455	1,383	m2	14,40	19,92	20
3	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	1,383	m2	4,20	5,81	20
4	011	411354175	Podporná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie (5,18*1,45)+(1,95*1,3) = 10,046	10,046	m2	9,00	90,41	20
5	011	411354176	Podporná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	10,046	m2	2,20	22,10	20
6	011	411354262	Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. pozink. v. vlny 80 mm hr. 1 mm  *PB1a PB2* (5,18*1,45)+(1,95*1,3) = 10,046	10,046	m2	21,00	210,97	20
7	011	411361821	Výstuž stropov BSt 500 (10505) *pre PB1 a PB2* 0,119 = 0,119	0,119	t	1 490,00	177,31	20
8	011	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI *PB1 a PB2* 56,4/1000 = 0,056	0,056	t	1 100,00	61,60	20
9	011	413321414	Nosníky a vence zo železobetónu tr. C25/30 *V01* 14,5*0,25*0,15 = 0,544 *V1* 25,8*0,35*0,15 = 1,355 *V2* 5,3*0,35*0,3 = 0,557 *V3* 50,8*0,35*0,7 = 12,446 *V4* 50,8*0,2*0,15 = 1,524 *V5* 6,2*0,4*0,15 = 0,372 *P01* 3,35*0,25*0,25 = 0,209 2,10*0,25*0,25 = 0,131	17,138	m3	155,00	2 656,39	20
10	011	413351107	Debnenie nosníkov, vencov bez podpernej konštrukcie zhotovenie *P01* (3,35+2,1)*0,75 = 4,088 V01, V1, V4, V5 (14,5+25,8+50,8+6,2)*0,15*2 = 29,190 *V2* 5,3*0,3*2 = 3,180 *V3* 50,8*0,7*2 = 71,120	107,578	m2	21,50	2 312,93	20
11	011	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	107,579	m2	3,60	387,28	20
12	011	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov, vencov BSt 500 (10505) *výkres ST 03* 1,325 = 1,325	1,325	t	1 490,00	1 974,25	20
13	011	434351145	Debnenie stupňov krivočiarych zhotovenie (0,3+0,14)*3,25*5 = 7,150 (0,3+0,175)*1,3*4 = 2,470	9,620	m2	18,60	178,93	20
14	011	434351146	Debnenie stupňov krivočiarych odstránenie	9,620	m2	2,80	26,94	20
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:</b>				<b>8 342,93</b>			<b>8 342,93</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
15	011	6259811321	Obklad vonk. bet. konštrukcii polystyr. doskami EPS hr. 50 mm *V01* 14,5*0,15 = 2,175	51,745	m2	8,50	439,83	20

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			"V1" 25,8*0,15 = 3,870					
			"V2" 5,3*0,3 = 1,590					
			"V3" 50,8*0,7 = 35,560					
			"V4" 50,8*0,15 = 7,620					
			"V5" 6,2*0,15 = 0,930					
16	011	632457504	Zálievka, poter Weber Terranova s polypropylénovými vláknami, hr. 30 - 40 mm	10,995	m2	39,28	431,88	20
			(1,29*2,9)+(0,93*1,3)+(0,31*1,3*15) = 10,995					
			<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:</b>	871,71			871,71	
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>					
17	014	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	49,214	t	24,50	1 205,74	20
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>	1 205,74			1 205,74	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>	10 420,38			10 420,38	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
			<b>71 - IZOLÁCIE</b>					
			<b>712 - Povlakové krytiny</b>					
18	712	712391176	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° prípevnenie kotviacimi terčami	887,790	kus	2,80	2 485,81	20
			"vodorovná plocha" (152,438+25,12)*5 = 887,790					
19	MAT	5539E03301	Dodávka kotviacich terčov	887,790	kus	0,90	799,01	20
20	712	712986161	Prvky k termoplast. fóliam - stenový kotviaci pásik z poplast. plechu RŠ 50 mm	44,400	m	10,31	457,76	20
			17+10,4+17 = 44,400					
21	712	712986184	Prvky k termoplast. fóliam - oplechovanie okraja odkvapovou lištou z poplast. plechu RŠ 200 mm	10,250	m	14,74	151,09	20
22	712	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	38,937	%	2,50	97,34	20
			<b>712 - Povlakové krytiny spolu:</b>	3 991,01			3 991,01	
			<b>713 - Izolácie tepelné</b>					
23	713	713141151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	177,558	m2	1,00	177,56	20
24	MAT	6315C1751	Doska izolačná z minerálnej vlny Isover LAM 70 hr.10cm - spodná vrstva strechy	181,109	m2	21,50	3 893,84	20
			177,558*1,02 = 181,109					
25	MAT	6315CA404	Doska izolačná z kamennej vlny Isover - S 10 hr.100mm - horná vrstva strechy	181,109	m2	22,20	4 020,62	20
			177,558*1,02 = 181,109					
26	713	713141211	Montáž tep. izolácie striech rovň. volne položené atikový klin	35,000	m	0,55	19,25	20
27	MAT	6315CA414	Klin atikový AK 100x100mm dl.100mm	35,000	kus	4,93	172,55	20
28	713	713141232	Montáž tepel. izolácie streš. atíky extrud. polyst. do lepidla	35,679	m2	9,36	333,96	20
			35,679 = 35,679					
29	MAT	2831B0206	Doska Styrodur 3035 CS.10 hr.100mm 1265x615mm	37,106	m2	23,00	853,44	20
			35,679*1,04 = 37,106					
30	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	94,712	%	1,20	113,65	20
			<b>713 - Izolácie tepelné spolu:</b>	9 584,87			9 584,87	
			<b>71 - IZOLÁCIE spolu:</b>	13 575,88			13 575,88	
			<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>					
			<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>					
31	762	762523103	Polozenie podláh z dosiek OSB na zraz	177,000	m2	6,88	1 217,76	20
32	MAT	607262400	Doska OSB 3 SE 2500x1250x12 mm	187,620	m2	4,95	928,72	20
			177*1,06 = 187,620					
33	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	21,465	%	4,00	85,86	20
			<b>762 - Konštrukcie tesárske spolu:</b>	2 232,34			2 232,34	
			<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>					
34	763	763231104	Podhľad RIGIPS RF 1x15-OK, strop oceľový, upevnenie na závesoch	14,950	m2	42,22	631,19	20
			(5,55*1,3)+(1,2*1,3)+(2,9*1,3)+(5,85*0,3) = 14,300					
			"obklad profilov" 1,3*0,5 = 0,650					
35	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	6,312	%	6,80	42,92	20

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:</b>				674,11			674,11	
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>								
36	767	767162230	Montáž zábradlia rovného z prof. oc. na oc. konšt. do 45 kg	1,500	m	6,79	10,19	20
37	MAT	5530A2815	Zábradlie oceľ. rúrkové, zvislá výplň výš. 1m	1,500	m	110,00	165,00	20
38	767	767232581	Montáž madla schodiskového na stenu	6,400	m	17,07	109,25	20
39	MAT	5491A0407	Madlo nerez vrát. kotvenia	6,400	m	24,03	153,79	20
40	767	767392112	Montáž trapézového plechu na oceľové nosníky skrutkovaním $177,558 = 177,558$	177,558	m <sup>2</sup>	11,35	2 015,28	20
41	MAT	154832240	Profily trapézové pozinkované RAN 153-B hr. 1,50 mm $177,558 * 1,3 = 230,825$	230,825	m <sup>2</sup>	32,00	7 386,40	20
42	767	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 10 kg "v zadani" -1073,935 = -1073,935 "výkres ST 02 - oceľ. konštrukcia stropu" 1262,8 = 1262,800	188,865	kg	2,70	509,94	20
43	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	188,865	kg	3,50	661,03	20
44	MAT	553000055	Kotviaci a spojovací materiál	10,000	%	6,61	66,10	20
45	767	767995108	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg "oceľ. konštrukcia schodiska" 1489,9*1,1 = 1638,890	1 638,890	kg	1,12	1 835,56	20
46	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie - dodávka a spracovacie náklady	1 638,890	kg	3,35	5 490,28	20
47	MAT	553000055	Kotviaci a spojovací materiál	10,000	%	54,90	549,00	20
48	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	189,518	%	1,00	189,52	20
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:</b>				19 141,34			19 141,34	
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu:</b>				22 047,79			22 047,79	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>								
<b>783 - Nátery</b>								
49	783	783125230	Nátery oceľ. konštr. ľahk. syntetický jednon.+2x email "KDK" 29,7+62,7 = 92,400 "zábradlie" 1,5*2 = 3,000	95,400	m <sup>2</sup>	5,14	490,36	20
<b>783 - Nátery spolu:</b>				490,36			490,36	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:</b>				490,36			490,36	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:</b>				36 114,03			36 114,03	
<b>Rozpočet celkom:</b>				46 534,41			46 534,41	



**STAMAT, s.r.o.**  
Na Sahare 1159/23, 014 01 Bytča  
IČO: 36 427 853  
IČ DPH: SK2021968674



### Krycí list rozpočtu v EUR



Kuzman G.

Stavba : Pristavba a nadstavba MŠ Kotešová.	Miesto:
Objekt : Zmena vykurovacích telies.	JKSO :
Rozpočet:	Zmluva č.:
Spracoval:	Dňa: 01.07.2020
Odberateľ:	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ:	IČO:
	DIČ:
Projektant:	IČO:
	DIČ:

--	--

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6	Práce nadčas
2	PSV:		1 385,00	1 385,00	7	Murárske výpomocce
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:		1 385,00	1 385,00	10	Sučet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Sučet riadkov 11 až 14:	20	Sučet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár  podpis:  dátum:	pečiatka:    E Celkové náklady 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: <span style="float: right;">1 385,00</span> 22 DPH 20% z: <span style="float: right;">1 385,00</span> <span style="float: right;">277,00</span> 23 24 Súčet riadkov 21 až 23: <span style="float: right;">1 662,00</span> F Odpočet - prípočet
--	---

odberateľ, obstarávateľ  podpis: dátum: 1.7.2020  pečiatka: 	dodávateľ, zhotoviteľ  podpis: dátum: 1.7.2020  pečiatka: 
--	--



STAMAT, s.r.o.

Na Sahare 1159/23, 014 01 Bytča  
 IČO: 36 427 853  
 IČ DPH: SK2021968674

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 01.07.2020

Stavba : Prístavba a nadstavba MŠ Kotešová.

Objekt : Zmena vykurovacích telies.

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
735 - Vykurovacie telesá spolu:	0,00	1 385,00	1 385,00	0,34976	0,000	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:	0,00	1 385,00	1 385,00	0,34976	0,000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,00	1 385,00	1 385,00	0,34976	0,000	0,000
Rozpočet celkom:	0,00	1 385,00	1 385,00	0,34976	0,000	0,000



**STAMAT, s.r.o.**  
Na Sahare 1159/23, 014 01 Bytča  
IČO: 36 427 853  
IČ DPH: SK2021968674

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 01.07.2020

Stavba : Prístavba a nadstavba MŠ Kotešová.  
Objekt : Zmena vykurovacích telies.

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
<b>73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE</b>								
<b>735 - Vykurovacie telesá</b>								
159	MAT	4845395500	Vykurovacie telesá oceľové doskové dvojité typ 22 Korad KLASIK H500 L700 mm, široké	3,000	kus	100,00	300,00	20
160	MAT	4845396150	Vykurovacie telesá oceľové doskové dvojité typ 22 Korad KLASIK H500 L1400 mm, široké	7,000	kus	155,00	1 085,00	20
735 - Vykurovacie telesá spolu:				1 385,00			1 385,00	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				1 385,00			1 385,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 385,00			1 385,00	
Rozpočet celkom:				1 385,00			1 385,00	



**STAMAT, s.r.o.**  
Na Sahare 1159/23, 014 01 Bvrt'ň  
IČO: 36 427 853  
IČ DPH/SK202196207